CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Sistema de presupuesto de obras: Consideraciones para el cálculo

LISTADO DE PRECIOS DE INSUMOS Y COSTOS DE RUBROS

- Los precios de insumos publicados por la CAPACO son precios promedios de los datos obtenidos de varios proveedores.

- Los precios de los insumos son puestos en obra e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- En el análisis de los rubros, a la Mano de Obra se le agregan las cargas sociales.

- La CAPACO calcula y publica los "Costos" y no los "Precios" de rubros, ya que en los análisis no se contemplan los siguientes puntos:

  - Gastos administrativos en oficina central

  - Gastos Generales (profesionales residentes, personal administrativo en obra, beneficios, movilizaciones, construcciones provisorias, alquileres, servicios, etc.)

- Para obtener los precios de rubros, se deben multiplicar los costos de rubros (publicados por la CAPACO) por un coeficiente que englobe los puntos indicados más arriba, el cual se debe calcular para cada empresa y de acuerdo al tipo de obra.

- La CAPACO publica además los índices de costos de rubros, referidos a un mes base (enero de 2020).

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	**0**	**ARIDOS**	**TIT.**			
1	1	ARENA LAVADA	M3	94.500	5,24	1,84
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	148.000	5,48	1,39
1	3	PIEDRA BRUTA BLANCA	M3	165.500	5,41	1,58
1	4	PIEDRA CERO	TN	99.200	4,27	1,06
1	5	PIEDRA TRITURADA-3	TN	144.000	5,58	1,37
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	147.600	5,46	1,39
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	151.000	5,46	1,37
1	8	CASCOTES DE LADRILLOS	M3	102.960	3,97	1,32
1	9	ARENA GORDA	M3	105.800	7,29	1,51
1	10	ARENA REFRACTARIA	KG	4.685	5,29	1,13
1	11	ARENA MEDIA(COMUN 5M3)	UN	350.000	6,82	1,03
1	12	RIPIO	M3	97.850	6,48	1,35
2	**0**	**LIGANTES**	**TIT.**			
2	1	CAL VIVA TRITURADA (40 KG)	BS	51.750	5,48	1,07
2	2	CAL HIDRATADA (20 KG)	BS	27.000	4,56	1,17
2	3	CEMENTO PORTLAND (50 KG)	BS	67.000	3,77	1,43
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	67.000	4,09	1,43
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	67.000		1,43
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	8.200	4,20	1,33
2	7	PASTINA	KG	11.500	6,30	1,22
2	8	CEMENTO CP 40	BS	59.000,00		1,20
2	9	CEMENTO AB-45-ALBAÑ.ILERIA	BS	38.900		0,92
2	10	CEMENTO ASFALT. CAP 20	KG	7.561	13,10	1,38
2	11	PLASTIFICANTE DE MORTERO	LT	18.160	2,45	1,87
2	12	ADHESIVO PARA REV CERAMICO	KG	1.700		0,99
2	13	ADHESIVO PARA PORCELANATO	KG	3.100		1,11
2	14	MORTERO CEMENTICIO PARA PROYECTAR	KG	2.400		1,41
2	15	MORTERO DE YESO PARA PROYECTAR	KG	2.500		1,20
2	16	EMULSION ASFALTICA	KG	6.320		1,41
3	**0**	**LADRILLOS**	**TIT.**			
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	880.000	5,58	1,47
3	2	LADR.COMUNES ROJOS (5-12-26)	MIL	1.000.000	4,41	1,16
3	5	LAD.3 TUBOS VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.390.000	2,27	1,37
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.357.000	2,90	1,04
3	7	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	1.733.260	2,80	1,15
3	8	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.471.700	4,40	1,12
3	9	LADRILLOS REFRACT. (6-11-24)	UN	4.570	3,19	1,31
3	10	LADRILLO LAM.ESQUINERO	MIL	1.700.000	3,84	1,02
3	11	LADRILLEJOS CERAMICOS (5.5-27)	MIL	585.000	4,46	1,00
3	12	BLOCK DE Ho. (20-20-40)	UN	8.000	5,82	1,10
3	13	BLOCK DE Ho. (12-20-40)	UN	6.800	7,64	0,89
3	14	LADRILLO CURVO	MIL	6.000	3,00	0,00
3	15	LADRILLO CONVOCÓ 10-19-18	MIL	1.866.500		0,75
3	16	LADRILLO CONVOCÓ 12-18-18	MIL	3.500.000		1,45

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
3	17	BLOCK DE Ho. (09-20-40)	UN	3.445.000		
4	**0**	**MATERIAL DE COBERT. (TECHO)**				
4	1	TEJUELAS TIPO TOBATI (12-26)	MIL	745.600	4,35	1,52
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	784.270	4,04	1,38
4	3	TEJUELONES TIP.TOBATI(55-20)	MIL	2.763.700	3,90	1,09
4	4	TEJUELONES PRENSAD,(5,5-27)	MIL	2.840.000	3,42	0,95
4	5	TEJAS FRANCESAS	MIL	3.375.000	5,07	1,09
4	6	TEJAS COLONIALES T.TOBATI	MIL	1.782.000	5,80	1,20
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	1.890.700	4,02	1,07
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	21.390	4,81	2,19
4	9	C.A.FIBROC.4mmBRASILIT2.4X0.52	UN	185.000	3,60	8,60
4	19	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 50 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	155.000		1,00
4	20	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 30 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	22.633		0,16
4	25	TEJAS DE CEMENTO(GRIS NAT.)	UN	9.750	5,21	1,28
4	26	VIGUETAS Y LADRILLOS (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	80.000		1,00
5	**0**	**REVESTIMIENTOS Y PISOS**	**TIT.**			
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	76.760	4,30	1,48
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	84.300	3,96	1,34
5	6	PISO CALCAREO20x20BASE GRIS	M2	41.580	4,19	1,14
5	7	PISO CALC.20x20 BASE BLANCA	M2	44.350	4,09	1,17
5	8	PISO GRANITO 30x30 BASE GRIS	M2	73.000	3,30	1,19
5	9	PISO GRANIT.30x30 BASE BLANC.	M2	80.500	2,97	1,21
5	10	ZOCALO CALCAREO 10x20	ML	18.080	3,95	1,21
5	11	ZOCALO GRANITO 10x30	ML	35.900	4,18	1,16
5	12	VEREDITA AMAR. ESP.15x15cm	M2	48.500	3,92	1,40
5	13	VEREDITA AMAR. KA'A 15x15cm	M2	48.120	4,22	1,40
5	14	VEREDITA NEGRA ESP.15x15cm	M2	49.000	4,03	1,43
5	15	PLANCHAS DE GRANITO	M2	487.500	3,94	1,34
5	17	CERAMICA ESMALTADA 20x30	M2	45.000	1,18	0,95
5	18	PIEDRA LAJA E=3a4cm.	M2	55.600	2,58	1,21
5	19	LAYOTA 25x25 NACIONAL	M2	25.615	3,41	1,18
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	29.000	3,63	1,00
5	21	PIEDRA LOSA 50x50 BL.S/PULIR	M2	47.000	3,05	1,00
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO	M2	42.000	2,21	1,23
5	26	BALDOSONES DE H0 40x40	M2	37.000	3,17	1,25
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20x20	M2	41.000	2,06	1,23
5	28	ZOCALO MADERA DE LAPACHO	ML	27.000	6,33	1,46
5	35	PIEDRA LOSA 50x50 ROJA S/PULIR	M2	37.000	1,68	1,16
5	36	PIEDRA TIPO ROMPECABEZAS	M2	34.300	4,49	1,25
5	37	BALDOSAS DE PORCELANATO 60X60 PI5	M2	97.000		
6	**0**	**MADERAS**	**TIT.**			
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	7.535	9,53	1,14
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	9.600	8,93	1,30
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"	ML	18.200	13,42	1,46

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
6	4	MAD.CEDRO 2"x5"-2.25m	PG	5.225	7,50	1,03
6	5	MAD.LAPACHO 2"x6"-2.25m	PG	6.185	8,73	1,07
6	6	TERCIADA CEDRO 4mm	M2	49.000	6,32	1,31
6	7	TERCIADA PETEREBY 4mm	M2	76.700	7,81	1,12
6	10	PLACA DE 10 MM	M2	124.900	7,22	1,50
6	12	PLACA DE 20 MM	M2	225.000	2,75	1,82
6	13	REVEST. FORMICA PLANCHA 4m2	UN	170.000	3,70	1,42
6	17	PARQUET 1"x6" LAPACHO	M2	364.000	7,36	1,24
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC	PG	1.190	3,93	1,35
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	3.820	9,41	1,11
6	22	CEPILLADO DE MADERA	PG	376	7,50	1,79
6	23	LISTON CEDRO 1"x2"	ML	5.800	14,90	1,26
6	24	MACHIMBR. LAPACHO 1/2"x3" 1a	M2	168.700	8,17	1,53
6	25	CORNIZA MOLDURADA 1.5"x1.5"	ML	8.400	1,65	2,55
6	26	TAPAJUNTA LISO	ML	9.000	9,25	1,00
6	27	CHAP.MAD.COM.16mm.PLA	M2	62.240	1,72	1,51
6	28	ALFAJIA DE LAPACHO 1 1/2" x 2"	ML	6.270	5,40	1,36
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2" x 5" 4-5m	PUL	4.700	8,81	1,29
7	**0**	**HIERROS Y OTROS**	**TIT.**			
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	9.890	5,67	1,71
7	4	ALAMBRE NEGRO No. 17	KG	18.500	4,31	1,68
7	5	ALAMBRE NEGRO No. 9	KG	19.000	4,40	1,73
7	6	ALAMBRE ACERO diam=4.2mm	KG	14.500	7,92	1,42
7	7	CLAVOS 2x11	KG	15.600	4,79	1,56
7	8	CLAVOS 2x9	KG	16.500	5,57	1,60
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	18.700	3,03	1,78
7	10	CLAVOS 2.5"	KG	15.850	6,43	1,47
7	11	CLAVO DE 1"	KG	16.850	5,96	1,32
7	12	METAL DESPLEGABLE	M2	13.890	3,65	1,46
7	13	CHAPA GALVAN. No.26-1x2 LISA	UN	84.000	4,15	1,65
7	14	CHAPA GALVAN. No.24-1x2 LISA	UN	96.000	5,21	1,44
7	15	CHAPA No.20 NEGRA - 1x2	UN	140.000	4,22	1,63
7	16	CHAPA No.18 NEGRA - 1x2	UN	185.000	4,31	1,51
7	17	PERFIL T 3/4"x1/8"-6m (5,34 Kg)	UN	47.000	4,58	1,38
7	18	PERFIL L 5/8"x1/8"-6m (3,96 Kg)	UN	37.000	4,51	1,38
7	19	PERFIL L 1"x1/8"-6m (7,14 Kg)	UN	61.000	4,40	1,36
7	20	PLANCHUELA HIERRO 2"x3/8"-6m	UN	191.000	4,41	1,43
7	21	ALAMBRE DE PUAS No.14-450m	UN	310.000	6,73	0,69
7	22	ALAMBRE LISO No.17-15 1000m	UN	700.250	5,47	1,79
7	23	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 1"No14	M2	60.000	5,19	0,80
7	24	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 2"No14	M2	25.000	4,35	1,39
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	9.800	4,96	1,37
7	26	BARANDA METÁLICA FLEX BEAM - H1	ML			
8	**0**	**AISLANTES HIDRAULICOS**	**TIT.**			
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	15.300	10,87	1,33

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
8	3	HIDROFUGO ORGANICO 10KG	KG	4.750	1,95	0,87
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO 100gr	KG	9.500	1,76	0,63
8	5	EMULSION ASFALTICA	KG	16.100	6,11	1,83
8	10	PINTURA ASFALTICA ELASTOMERICA	KG	16.500	1,75	1,80
8	11	PINT.IMPERMEABIL.BASE ACRILICA	KG	28.400	2,88	1,44
8	12	MEMB. ASF.PREFOR.NORMAL-4mm	M2	37.000	4,12	1,21
8	13	MEMB.ASF.PREFOR.C/ALUMINIO-3,5mm	M2	27.400	5,02	0,63
8	14	MEMB.ASF.PREFOR.NORMAL-2mm	M2	20.000	3,17	1,25
8	15	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 5 mm	M2	23.650		1,48
8	16	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 10 mm	M2	30.650		1,91
8	17	LONA DE POLIETILENO NEGRO AISLAPOL 200 MICRONES	M2	3.200		0,85
9	**0**	**CANOS**	**TIT.**			
9	6	CANO GALVANIZADO 1/2"-6m	UN	125.200	5,44	1,45
9	7	CANO GALVANIZADO 3/4"-6m	UN	144.300	5,28	1,30
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	180.000	5,46	1,10
9	9	CANO GALVANIZADO 1.5"-6m	UN	374.600	4,93	1,49
9	10	CANO GALVANIZADO 2"-6m	UN	460.700	6,44	1,46
9	11	CANO GALVANIZADO 3"-6m	UN	650.000	3,22	1,31
9	12	CANO GALVANIZADO 4"-6m	UN	1.038.000	4,33	1,37
9	13	CANO PVC 1"-6m	UN	85.500	3,05	1,34
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	60.636	2,73	1,63
9	15	CANO PVC 1/2"-6m	UN	38.230	2,87	1,44
9	16	CANO PVC LIV.BL. 50mm-6m	UN	46.500	2,40	1,41
9	17	CANO PVC LIV.BL. 75mm-6m	UN	100.500	3,20	1,66
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	122.000	2,03	1,79
9	19	CANO PVC LIV.BL. 40mm-6m	UN	27.800	2,42	1,22
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6m	UN	80.000	1,74	1,83
9	21	CANO Ho.CENTRIF. 15cm-1m	UN	46.400	4,89	1,42
9	22	CANO Ho.CENTRIF. 20cm-1m	UN	73.500	4,03	1,49
9	23	CANO Ho.CENTRIF. 30cm-1m	UN	94.750	3,43	1,30
9	24	CANO Ho.CENTIRF. 40cm-1m	UN	148.000	3,75	1,37
9	25	CANO Ho.CENTRIF. 50cm-1m	UN	212.000	4,02	1,19
9	26	CANO Ho.CENTRIF. 60cm-1m	UN	292.500	3,31	1,18
9	27	TUB.PL.PBA J.ELAST.110mm-6m	UN	435.700	2,68	1,38
9	28	TUB.PL.PBA J.ELAST.160mm-6m	UN	890.800	2,04	1,81
9	29	TUB.PL.PBA J.ELAST.200mm-6m	UN	1.388.400	2,05	1,30
9	33	ALCANTARILLA CELULAR 1 x 1	ML	1.963.000		
9	35	CANO DE Ho.Ao.d=0,80m L=1,00m	UN	550.800	3,90	1,05
9	36	CANO DE Ho.Ao.d=0,90m L=1,00m	UN	713.400	4,24	1,16
9	37	CANO DE Ho.Ao.d=1,00m L=1,00m	UN	887.000	4,33	1,22
9	38	CANO DE Ho.Ao.d=1,20m L=1,00m	UN	1.350.000	4,00	1,32
9	40	CAÑO PVC 40 mm -6 Kg/cm2 - 6 m	UN	39.000		1,31
9	41	TUBO PVC VINILFOR 150 mm - 6 m	UN	360.000		1,00
9	42	CAÑO PVC LIV. BL. 150 mm - 6 m	UN	215.000		1,69

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
9	43	CAÑO TERMOFUSION 1/2" - 4 m	UN	27.500		1,36
9	45	TUBO PEAD 80	UN	200.000		
10	**0**	**VIDRIOS CORTADOS S/COLOC.**	**TIT**			
10	1	VIDRIO SENCILLO 2mm	M2	144.900	4,31	2,42
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	155.000	4,01	1,33
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	198.400	3,89	1,37
10	4	VIDRIO CRISTAL 5mm	M2	250.300	4,05	1,36
10	5	VIDRIO CRISTAL 6mm	M2	287.300	3,84	1,37
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	250.760	4,48	1,93
10	7	VIDRIO INGLES COLOR	M2	328.000	5,63	1,74
10	8	VIDRIO TEMPLADO 8 mm INCOLORO	M2	321.500		1,47
10	9	VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCOLORO	M2	346.800		1,40
10	10	PERFIL U20	ML	17.630		1,69
10	11	PERFIL U25	ML	24.524		2,20
10	12	SILICONA	UN	33.134		1,83
10	14	PLACAS 1200 x 60 PARA CIELORRASO DESMONTABLE	M2	46.400		1,58
10	15	PERFIL LARGUERO 3,66 DESMONTABLE	UN	25.780		1,37
10	16	PERFIL TRAVESAÑO	UN	7.857		1,13
10	17	PERFIL TIRA ANGULO 3,05 X 20	UN	15.140		1,01
10	18	TORNILLO T1	UN	85		0,80
10	19	PLACAS DE YESO ACARTONADO 1,2 x 2,4 m	M2	26.500		1,34
10	20	SOLERA 35	ML	15.600		3,41
10	21	MONTANTE 35	ML	11.500		2,27
10	22	OMEGA	ML	13.300		2,95
10	23	MASILLA	KG	8.300		1,23
10	24	CINTA CIELORRASO	ML	462		1,18
10	25	TORNILLO T2	UN	94		1,21
10	26	FIJACIONES	UN	150		0,82
10	27	PVC PARA CIELORRASO	m2	22.500		1,50
10	28	PLACA DE YESO 60 x 60	m2	26.600		1,06
11	**0**	**PINTURAS**	**TIT.**			
11	1	PINTURA LATEX INT. (ALBACRIL)	LT	23.000	7,57	1,17
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	41.000	4,77	1,15
11	3	BARNIZ	LT	20.000	5,36	0,79
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	21.750	10,46	1,04
11	5	TIZA	KG	3.350	8,92	1,16
11	6	COLA (400 Gr.)	UN	18.930	5,35	1,70
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.342	4,59	1,10
11	8	AGUARRAS	LT	18.000	8,98	1,51
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	2.500	9,68	1,72
11	11	YESO P/ENDUIDO BOLSA 40kg	BS	176.000	8,33	1,35
11	12	COLA BLANCA (500 Gr.)	UN	18.667	4,40	1,00
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	32.800	2,81	2,71
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	14.975	7,98	1,31
11	16	PINTURA LATEX EXT. (ETIQ VERDE)	LT	30.000	6,22	1,31

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11	18	ANTIOXIDO	LT	36.773	6,40	1,24
11	19	COLORANTE	UN	12.900	3,75	1,87
11	20	ACEITE DE LINO	LT	20.700	8,73	1,34
11	21	PAGAMENTO TIPO FANA	KG	37.050		1,06
11	22	ENDUIDO PARA INTERIORES	KG	7.500		0,75
11	23	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	KG	9.700		0,81
11	24	PINTURA TEXTURADA	KG	6.370		1,37
11	25	PINTURA PARA PAVIMENTO EN FRIO	LT	38.000		
12	**0**	**SANITARIOS**	**TIT.**			
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	192.175	7,55	1,00
12	2	LAVATORIO BL.T.ST.(20/30)SERV.	UN	145.200	4,33	0,99
12	3	LAVATORIO C/PEDESTAL BL.T.ST.	UN	414.800	5,91	1,11
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	314.700	3,44	1,26
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	635.000	10,24	1,20
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	467.000	4,99	1,56
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	75.000	4,43	0,97
12	8	DEPOS.INOD.EMBUTIR PLAST.16 lt	UN	245.500	2,24	1,00
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	608.290	6,49	1,29
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	667.470	7,14	1,21
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	710.380	6,51	1,15
12	12	DUCHA C/BRAZO PLASTICO	UN	20.670	8,19	0,93
12	13	DUCHA MOVIL C/BRAZO CROMADO	UN	200.740	9,14	1,24
12	14	GRIF.P/LAV.TIPO FV CLAS.FRIO	UN	199.250	6,11	1,16
12	15	GRIF.P/BIDET TIPO FV CLAS.FRIO	UN	455.000	8,77	1,44
12	16	GRIF.P/DUCHA TIPO FV CLAS.FRIO	UN	362.900	8,15	1,31
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	100.500	6,60	1,44
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	149.360	7,11	1,55
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	121.700	8,54	1,69
12	20	LLAVE DE PASO BRONCE DE 1/2"	UN	84.350	8,93	1,38
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD.-PLAST.	UN	50.500	4,05	1,26
12	24	JABONERA C/ASA-BLANCA	UN	32.250	1,86	1,22
12	25	MEDIA JABONERA 7.5x15	UN	24.900	2,80	1,09
12	26	JABONERA DOBLE 15x15-BLANCA	UN	33.900	3,46	1,38
12	27	PORTA BARRA P/TOALLA - BLANCO	UN	12.000	2,83	0,59
12	28	BARRA PLAST.P/TOALLERO 60cm	UN	8.500	1,88	1,55
12	29	PORTARROLLO CERAM. BLANCO	UN	29.000	3,50	1,29
12	30	UNION DOBLE 3/4" GALVANIZADO	UN	33.000	6,68	1,78
12	31	UNION DOBLE 1/2" GALV.	UN	28.500	5,67	1,86
12	32	TIRON PLASTICO 2m P/CIST.ALTA	UN	15.500	3,46	1,23
12	33	TEE 1/2" GALV.	UN	9.196	3,80	1,88
12	34	CODO 1/2" GALV.	UN	7.360	2,98	1,94
12	35	ALMA DOBLE 1/2" GALV.	UN	6.950	5,28	1,54
12	36	VALVULA DE RETENCION 1"BRONCE	UN	91.500	5,44	1,63
12	38	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 20x20	UN	25.800	1,87	1,26
12	39	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 30x30	UN	46.000	7,08	1,00

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
12	40	REJILLA BRONCE C/MARCO 15x15	UN	39.500	4,87	1,16
12	41	REJ.CROM.C/MARC.AC.INOX.15x15	UN	47.890	4,79	1,00
12	42	REJILLA PLAST.C/MARCO 15x15	UN	32.000	15,34	1,00
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	55.000	1,66	1,00
12	45	TAPA CAMARA DE Ho.40x40	UN	27.000	5,45	1,00
12	46	TAPA CAMARA DE Ho.60x60	UN	53.000	6,26	1,00
12	47	TANQUE FIBROCEMENTO 1000 Tts.	UN	739.800	3,86	1,24
12	48	TANQUE FIBROCEMENTO 500 Lts.	UN	580.000	6,37	1,00
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.2B.1,2x0,6	UN	449.000	2,07	1,05
12	50	PILET.A.INOX.C/FREG.1B.1,0x0,6	UN	217.500	1,47	1,38
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	6.840	5,72	1,19
12	52	CONEXION PLASTICA - 40cm	UN	9.230	4,59	1,20
12	53	CONEXION CROMADA - 30cm	UN	24.300	4,68	1,22
12	54	CONEXION CROMADA - 40cm	UN	25.400	4,41	1,22
12	55	CAJA SIF.C/REJILLA 15x15 PLAST	UN	57.400	3,86	1,47
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	39.310	6,24	0,80
12	60	INODORO C/CIST.BAJA BLANCO	UN	693.850	4,42	1,08
12	61	CANILLA PICO MOVIL P/COCINA	UN	212.000	6,58	1,49
12	62	CINTA TEFLÓN	UN	7.500	3,48	0,88
13	**0**	**MATERIALES ELECTRICOS**	**TIT.**			
13	1	CANO PLASTICO DE 1"	ML	2.830	2,27	1,68
13	2	CANO PLASTICO 1 1/4"	ML	3.650	2,62	1,30
13	3	CANO PLASTICO 1 1/2"	ML	4.674	2,47	1,37
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.464	2,37	1,39
13	5	CANO PLASTICO 3/4"	ML	2.010	2,65	1,44
13	6	CANO PLASTICO 7/8"	ML	1.560	1,99	1,20
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.872	1,83	1,42
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.339	1,96	1,26
13	9	CANO DE ACERO LIVIANO 1"-3m	UN	40.230	4,34	1,34
13	10	CANO DE ACERO LIV. 1 1/4"-3m	UN	77.840	2,39	1,67
13	11	CANO DE ACERO LIV. 1 1/2"-3m	UN	126.760	4,18	1,52
13	12	CANO DE ACERO LIV. 5/8"-3m	UN	20.200	4,39	1,33
13	13	CANO DE ACERO LIV. 3/4"-3m	UN	27.755	3,64	1,76
13	14	CANO DE ACERO LIV. 7/8"-3m	UN	18.550	3,15	1,03
13	21	CAJA CONEXION-CHICA OCTOGONAL	UN	3.400	5,42	1,17
13	22	CAJA CONEXION-GRANDE RECTANG.	UN	4.470	2,79	1,11
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.758	6,46	1,21
13	24	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.800	5,17	2,13
13	25	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 2mm	ML	3.380	6,56	2,27
13	26	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 3mm	ML	3.950	4,81	1,70
13	27	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 4mm	ML	6.230	5,64	2,27
13	28	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 6mm	ML	9.290	4,49	2,33
13	29	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 10mm	ML	16.230	5,05	2,27
13	30	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 16mm	ML	28.550	5,71	2,16
13	31	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 25mm	UN	45.125	5,41	2,34

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	22.500	4,65	1,79
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	29.648	3,80	1,54
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	29.987	5,45	1,64
13	35	LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA	UN	30.147	4,49	1,44
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	26.417	4,65	2,06
13	37	TOMA DOBLE DE EMBUTIR	UN	30.732	4,54	1,55
13	38	PULSADORES	UN	27.680	5,33	1,58
13	39	INTERRUPTOR TERMOMAG. 10 AMP.	UN	31.100	7,51	1,18
13	40	INTERUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	31.100	7,51	1,18
13	41	INTERUPTOR TERMOMAG. 30 AMP.	UN	31.100	7,51	1,18
13	42	LAMPARA INCANDECENTE 40 WATTS	UN	9.670	4,10	2,98
13	43	LAMPARA INCANDECENTE 60 WATTS	UN	7.830	4,10	2,30
13	44	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	13.400	2,27	1,86
13	45	TUBO FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	11.500	2,18	1,62
13	46	ROSETA DE MADERA Diam. 7,5cm	UN	4.200	2,71	4,57
13	49	ARTEF.FLUORS.2x40w PLAFON	UN	115.734	2,51	1,70
13	50	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 35mm2	ML	7.847	3,99	1,94
13	51	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 50mm2	ML	10.280	4,21	1,43
13	52	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 70mm2	ML	14.920	4,06	1,56
13	53	CRUCETA MONOFÁSICA DE 2"	UN	9.350		1,70
13	54	UNIÓN REDUCCIÓN GALVANIZADA DE 2" a 1"	UN	17.710		1,77
13	55	AISLADOR ROLDANA BT 72 x 72 mm	UN	4.850		1,62
13	56	BULÓN DE 3/8 x 4"	UN	2.200		2,20
13	57	PUERTA ANDE	UN	33.800		2,82
13	58	FONDO DE MADERA MONOFÁSICO	UN	10.190		2,04
13	59	JABALINA DE COBRE 5/8" x 2 m	UN	57.000		1,90
13	60	ABRAZADERA PARA JABALINA	UN	11.000		2,75
13	61	CAJA PRECINTABLE	UN	16.000		1,78
13	62	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 40 AMP.	UN	55.000		1,34
13	63	CRUCETA TRIFÁSICA DE 2"	UN	13.500		1,13
13	64	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 x 20 A	UN	95.920		1,48
13	65	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 10 A	UN	33.100		1,89
13	66	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 16 A -6 kA	UN	34.300		1,91
13	67	TABLERO DE EMBUTIR METÁLICO C/BARRA DE NEUTRO P/12 MOD.	UN	226.500		1,19
13	68	PLACA DE 1 AGUJERO	UN	13.900		3,09
13	69	PICO DE LLAVE	UN	12.600		1,80
13	70	LLAVE TM 3 X 32	UN	58.800		
13	71	LLAVE TM 1 X 32	UN	17.900		
13	72	CABLE UTP - CAT 6	M	4.049		
14	**0**	**HERRAJES**	**TIT.**			
14	5	BISAGRA DE 3"SENCILLA	PAR	6.670	6,13	2,12
14	6	BISAGRA DE 2,5"	PAR	4.750	7,10	2,16
14	7	BISAGRA DE 2"	PAR	4.060	7,28	2,54
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	12.739	6,26	1,06

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
14	9	FICHAS 3 AGUJEROS	PAR	12.450	5,37	1,31
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	81.727	2,55	1,17
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	65.455	2,36	1,01
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	141.724	2,69	1,35
14	13	FALLEBA NIQUELADA CRUZ	UN	39.000	5,74	1,00
14	14	FALLEBA ARGOLLADA	UN	26.333	4,78	0,81
14	15	FALLEBA DE EMBUTIR	UN	25.000	2,10	1,00
14	16	MANIJA DE 3" NIQUELADA	UN	3.800	7,52	1,03
14	17	MANIJA DE 4" NIQUELADA	UN	4.120	8,74	2,75
14	18	PASADOR DE EMBUTIR 0,10	UN	17.700	11,63	1,07
14	19	PASADOR DE EMBUTIR 15cm	UN	24.100	5,81	1,03
14	20	PASADOR CERROJO C/TORN.-3"	UN	5.771	9,52	1,44
14	21	PASADOR CERROJO C/TORN.-4"	UN	8.500	9,50	1,55
14	22	PASADOR CERROJO C/TORN.-5"	UN	11.200	9,44	1,72
14	23	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 70mm	UN	9.433	3,62	1,12
14	24	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 100mm	UN	21.000	7,36	1,05
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	6.500	3,30	4,81
14	33	TIRAFONDOS P/MARCOS 3/8x5	UN	1.617	4,66	1,20
14	34	TOPE GOMA P/PUERTA D=25mmC/TOR	PAR	10.000	11,01	1,21
14	35	BISAGRAS P/PUERTA VAIVEN DE 4"	UN	62.942	6,75	1,14
14	37	TIRAFONDO 4"-5/16"x 110 mm C/ARAN.	UN	4.500	2,51	1,00
14	38	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	2.500		1,00
15	**0**	**AGUA ESSAP**	**TIT.**			
15	1	RESIDENCIAL DE 0-HASTA 15 m3	M3	1.767		1,00
15	2	RESIDENCIAL DE 16-HASTA 40 m3	M3	2.282		1,00
15	3	RESIDENCIAL MÁS DE 40 m3	M3	2.667		1,00
15	4	COMERCIAL/INDUSTRIAL 0 - HASTA 15 m3	M3	2.796		1,00
15	5	COMERCIAL/INDUSTRIAL 16 - HASTA 40 m3	M3	2.865		1,00
15	6	COMERCIAL/INDUSTRIAL MÁS DE 40 m3	M#	3.324		1,00
16	**0**	**TRASFORMADORES ELECTRICOS**	**TIT**			
16	1	63Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	17.700.000	2,91	1,26
16	2	100Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	31.330.300	2,99	1,69
16	3	150Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	26.299.000	2,68	1,15
17	**0**	**POSTES PARA ALUMBRADO**	**TIT**			
17	1	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 150 Kgf.	UN	767.875	4,22	1,16
17	2	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 200 Kgf.	UN	903.250	4,25	1,20
17	3	POSTES PARA ALUMBRADO De Ho. 12 m - 200 Kgf.	UN	1.315.375	4,33	1,20
17	4	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 12m - 300 Kgf.	UN	1.630.000	4,50	1,16
18	**0**	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**	**TIT**			
18	1	VENT.TECHO 36" (WATHSON)	UN	365.000	2,52	1,00
18	3	A.ACOND.F/C 18000BTH	UN	3.473.333	1,24	1,30
18	4	EXTRAC.P/COC.24"DE COLG.-TEKA	UN	1.994.000	5,25	1,00
18	5	EXTRAC.P/COC.12"EMBUT.-GALAXIA	UN	1.448.000	6,59	1,00
18	6	MOTOR ELEC.10HP/1400rpm Trif.	UN	4.340.000	4,04	1,39
18	7	B.CENTRIF.20M3/H-3mca M.E.3HP	UN	5.650.000	7,44	1,54

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
18	8	ELECTROB.CENT.EJE HOR 10HP TRIF	UN	7.300.000		1,19
18	9	ELECTROB. TRIF.EJE VER 5HP CENT.	UN	7.150.000		1,45
19	**0**	**ABERTURAS**	**TIT**			
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	105.650	7,73	1,19
19	2	MARCO CAJON LAP.0,20m SIMP/DOB	ML	157.400	7,71	1,24
19	3	MARCO CAJ.LAP.O,30m SIMP/DOB	M2	219.500	8,19	1,16
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	297.000	5,14	1,34
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	1.072.000	6,79	1,67
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	300.000	4,15	1,33
19	13	PUERTA Y VENT.PERSIANA COMUN	ML	415.000	4,30	1,24
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	9.800	4,50	1,31
19	21	CONTRAM.CEDRO MOLD.SIMP.1/2x2"	ML	12.300	5,35	1,41
19	22	CONTRAM.CEDRO MOLD.ESP.1/2"x2"	M2	12.250	4,72	1,44
19	30	CORT.DE ENRROLLAR-MAD.C/ACCES.	M2	250.000	5,67	1,00
19	31	CORTINA DE ENROL.MET.C/ACCES.	UN	405.000	4,54	1,00
19	32	PUERT.ESCAPE P/CORT.ENR.METAL.	M2	400.000	3,55	1,00
19	35	VENT.VIDRIERA CORRED.DE ALUM.	M2	2.650.000	5,52	2,07
19	36	VENT.VID.CORRED.CHAP.DOB.No.18	ML	430.000	3,40	1,00
19	37	MARCO MET.CH.DD.No.18 SIMP/DOB	ML	37.000	1,90	1,00
20	**0**	**MUEBLES**	**TIT**			
20	1	PLACARD DE MADERA C/MOLDURA	ML	1.373.333	6,17	1,00
20	2	MUEB.INF. COCINA DE MADERA	ML	931.667	4,05	1,00
20	3	MUEB.SUP. COCINA DE MADERA	ML	883.333	5,46	1,00
20	4	MUEBLE INF. COCINA METALICO	ML	1.210.500	4,15	1,00
20	5	MUEBLE SUP. COCINA METALICO	ML	850.000	4,68	1,00
21	**0**	**COMBUSTIBLES**	**TIT**			
21	1	NAFTA 95/96 OCTANOS	LT	9.144	8,03	1,36
21	2	NAFTA 92 OCTANOS	LT	7.630	7,79	1,29
21	3	GASOIL	LT	8.766	9,42	1,69
21	4	ALCOHOL HIDRAT.- CARBURANTE	LT	5.800	6,78	1,28
21	7	GAS LICUADO DE PETROLEO	KG	7.374	4,38	1,84
22	**0**	**CONCRETO ELABORADO**	**TIT**			
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	1.255.000	5,72	1,60
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	1.265.000	5,75	1,56
22	3	H-240 PUESTO EN OBRA	M3	1.335.000	5,69	1,58
22	4	MEZCLA ASFALTICA	TN	740.000		1,48
23	**0**	**ADITIVOS QUIMIC.P/CONCRETO**	**TIT.**			
23	1	PLASTIFICANTE Y FLUIDIFICANTE	LT	23.267	3,77	1,49
23	2	RETARDADOR	LT	17.350	3,80	2,97
23	3	INCORPORADOR DE AIRE	LT	29.605	7,32	2,37
23	4	ACELERANTE DE FRAGUADO	LT	25.250	5,98	2,04
23	5	HIDROFUGO INORG.Y FLUODIFIC.	LT	13.250	5,10	1,85
23	6	DESENCOFRANTE	KG	47.750	4,77	2,36
24	**0**	**PREFABRICADOS DE HORMIGON**	**TIT**			
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	54.250	4,58	1,06

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
24	2	POSTE CURVO h=3m+0,5m	UN	70.300	4,70	1,14
24	3	CORDON DE VEREDA 7,5x30x50	UN	23.100	6,77	1,59
24	4	CORDON DE VEREDA 7,5x40x50	UN	29.167	6,57	1,52
24	5	CORDON DE VEREDA 7,5x50x50	UN	36.000	6,75	1,53
24	10	ADOQUIN HEXAG.e=5cm 12un/m2	M2	92.000	7,45	1,15
24	11	ADOQUIN HEXAG. e=10cm 12un/m2	M2	128.000	6,91	1,28
24	12	DINTEL DE H0. PREFABRICADO	ML	58.000	4,72	2,17
24	13	PISO ECOLOGICO	M2	72.000		2,62
24	14	ALCANTARILLA CELULAR 1 x 1	UN	1.963.333		
25	**0**	**GAVIONES**	**TIT**			
25	1	GAVIONES CAJA DE 1m Alt.	M3	300.000		1,22
25	2	GAVIONES CAJA DE 0,5m Alt.	M3	350.238		1,00
25	5	COLCHON RENO 0.23m Alt.	M2	124.500		1,17
25	11	REVEST. GEOTEXTIL MT-150	M2	12.330		1,34
26	**0**	**EQUIPAMIENTOS**	**TIT**			
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	9.700	2,87	1,00
26	2	HORMIGONERA DE 400 LTS.	HS	21.580	4,13	1,00
26	3	VIBRADOR DE INMERSION (EL./NAF.)	HS	15.625	2,80	1,16
26	4	MONTACARGA (CABO DE 100 m)	HS	43.000	2,79	2,24
26	5	CAMION VOLQUETE 5 m3	HS	275.000	9,83	1,00
26	6	COMPRESOR (80-85 HP) (59-63 KW)	HS	74.025	1,53	1,10
26	7	MARTILLETE ELECTRICO	HS	28.800	1,31	1,17
26	8	SAPITO COMPACTADOR	HS	24.700		1,00
27	**0**	**EMPASTADO Y JARDINERIA**	**TIT**			
27	1	PASTO CABAYU EN PANES	M2	17.000	3,27	1,00
27	2	PASTO CLAVEL EN PANES	M2	17.650	2,42	1,04
27	3	PASTO ALEMAN EN PANES	M2	23.500	3,02	1,04
27	4	EMPASTADO PROYECTADO	M2	25.000		1,10
28	**0**	**MATERIALES ESPECIALES**	**TIT**			
28	1	PLACA DE YESO-e=9,5mm(núcleo roca de yeso bihid.)	M2	20.683		1,00
28	2	ARTE EN TELA VINÍLICA IMPRESA	M2	45.000		1,00
28	3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL(S/PERNO)	UN	10.500		
29	**0**	**DURLOCK / YESO**	**TIT**			
29	1	PARED TABIQUE DE DURLOCK	M2	148.667		
29	2	CIELORRASO DURLOCK	M2	117.000		
29	3	CIELORRASO PLACAS DE YESO	M2	70.000		
200	**0**	**MANO DE OBRA**	**TIT**			
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	17.249,33	5,70	1,39
200	2	SUELDO MINIMO	HS	12.683,33	5,71	1,39
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	3.044,00	5,73	1,40
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	7.463,65	5,71	1,39
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTES	HS	4.975,77	5,71	1,39
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	21.951,93	5,71	1,39
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	14.634,62	5,71	1,39

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	**0**	**PREPARACIÓN DE OBRAS**	**TIT.**			
1	1	Instalación de obrador	M2	950.583,00	6,1539	1,4908
1	2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.452,00	5,7101	1,3882
1	3	Valla de protección vereda	M2	184.524,00	4,7044	1,4060
1	4	Demolición de construcción existente	M2	90.698,00	5,7104	1,3881
1	5	Replanteo de obra	M2	11.177,00	5,7112	1,3881
1	6	Cartel de obra (Estructura metálica y tela vinilica)	M2	241.078,00		1,2913
1	7	Acarreo de escombros y carga en contenedor	Un	388.110,00		1,3881
2	**0**	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**TIT.**			
2	1	Desmonte Manual. Tierra Floja	M3	53.733,00	5,7101	1,3882
2	2	Relleno y compactación manual	M3	59.223,00	5,7104	1,3881
2	3	Excavación manual	M3	57.458,00	5,7101	-
2	4	Excavacion mecanizada	M3	23.634,00		-
2	5	Excavación no clasificada	M3	21.831,00		-
2	6	Excavación de bolsones	M3	29.277,00		-
2	7	Excavación de zanjas de drenaje	M3	25.143,00		-
2	8	Terraplen (No incluye pago de canón de suelo)	M3	53.251,00		-
2	9	Desbroce	Ha.	30.574.800,00		-
3	**0**	**CIMIENTACIONES O FUNDACIONES**	**TIT.**			
3	6	Cimiento de P.B. Basáltica 1:2:10	M3	574.144,00	5,1269	1,4528
3	10	Cimiento de P.B. Arenisca 1:2:10	M3	538.202,00	5,2785	1,4338
3	11	Cimiento Ho.Co. 1:3:6 (Ho. 70% - P.B. 30%)	M3	788.001,00	5,2361	1,4188
3	12	Zapata corrida de Ho. Ao.- a= 1m- h= 0,30 m	M3	2.211.586,00	4,9219	1,4639
3	20	Muro de contensión P.B. Basáltica 1:2:10	M3	567.488,00	3,8097	1,3783
3	21	Pilotes straus 30 cm	ML	257.187,00	5,2941	1,3722
3	22	Pilotes straus 40 cm	ML	365.992,00		1,3763
3	23	Pilotes perforados 40 cm	ML	431.770,00		1,2599
3	24	Pilotes perforados 60 cm	ML	759.430,00		1,3011
3	25	Pilotes perforados 80 cm	ML	1.129.840,00		1,3333
3	26	Pilotes perforados 100 cm	ML	1.564.820,00		1,3487
3	27	Pilotes perforados 120 cm	ML	2.092.300,00		1,3796
3	28	Pilotes perforados 150 cm	ML	2.865.080,00		1,4040
3	29	Descabezado de pilotes	UN.	148.052,00		1,2273
3	30	Cabezal de hormigón armado Fck 210-Cuantía 120 KG/M3	M3	3.305.295,00		1,5054
3	31	Viga de fundación Fck 210-Cuantía 90 KG/M3	M3	2.910.543,00		1,4912
3	32	Tubulon de excavación manual hormigón armado	M3	1.875.704,00		1,4710
3	33	Pilotes perforados 30 cm	ML	347.725,00		-
4	**0**	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**	**TIT.**			
4	6	Mampost. niv. 0,45 m – Lad. com. 1:2:10	M2	332.230,00	5,3667	1,4126
4	14	Mampost. niv. 0,30 m -Lad. com. 1:2:10	M2	222.132,00	5,3823	1,4125
4	20	Nivelac. 0,30 m Armada 1:3 (2 var. 8 mm c/ 3 hil.)	M2	264.745,00	5,4209	1,4797
5	**0**	**AILACIONES**	**TIT.**			
5	4	Aislac. horiz./ vertic. hidrof. c/panderete	M2	170.435,00	5,8969	1,4709
5	6	Aislac. de losa c/memb. asfalt. s/aluminio	M2	76.732,00	4,8504	1,3531
5	7	Aislac. de losa c/memb. asfalt. c/aluminio	M2	66.172,00	6,7107	0,9293
5	8	Aislacion de losa rebajada	M2	120.447,00	4,5811	1,4838
5	10	Aislac. de techo c/memb. asfalt. 2 mm	M2	34.693,00	2,1641	1,3340
5	11	Aislación de horizontal sin asfalto 45 cm	ML	40.282,00		1,4140
5	12	Aislación en U con asfalto 45 cm	ML	138.241,00		1,4845
5	13	Aislación vertical con pintura asfaltica	M2	68.809,00		1,3696
5	14	Aislación con tejuelita	M2	200.365,00		1,3878

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
5	15	Aislación termica con membrana doble aluminio 10 mm para techos metálico	M2	41.471,00		1,3657
5	16	Aislación termica con membrana doble aluminio 5 mm para techos metálico	M2	49.521,00		1,6307
6	**0**	**MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES Y VISTOS**	**TIT.**			
6	5	Mampost. 0,15 m Ladr. Común 1:4:12	M2	122.008,00	5,5297	1,4051
6	6	Mampost. 0,15 m Ladr. Común c/plastific.	M2	125.877,00	3,8016	1,4513
6	14	Mampost. 0,20 m Ladr. Común 1:4:12	M2	174.387,00	5,4508	1,3982
6	24	Mampost. 0,30 m Ladr. Común 1:4:12	M2	224.608,00	5,4431	1,3970
6	30	Mampost. 0,45 m Ladr. Común 1:1:10	M2	341.786,00	5,3634	1,4265
6	40	Panderete 1:1:10 – Ladr. común	M2	67.801,00	5,5365	1,4215
6	52	Mamp. 0,15 m visto 1 c. ladr.rojo com.1:1:10	M2	154.437,00	4,9532	1,2985
6	61	Mamp. 0,20 m visto 1 c. ladr.rojo com.1:1:10	M2	202.392,00	4,8406	1,2862
6	71	Mamp. 0,30 m visto 1 c. ladr.rojo com.1:1:10	M2	254.658,00	4,8206	1,2850
6	72	Envarillado s/abert. (2 hiladas-var. 8 mm)	ML	77.626,00	5,4574	1,4994
6	73	Coloc. dintel pref. Ho. Ao. l= 1,2 m	UN	102.612,00	4,6851	1,7448
6	80	Sardinel ladr. comun rojo 1:1:10	ML	74.791,00	5,2375	1,3304
6	81	Muro ladr. comunes 0,15m c/pil. 0,30m c/2,5m	M2	334.895,00	5,4059	1,4066
6	82	Pilares de ladr. comunes 0,30 x 0,30 m	ML	129.833,00	3,9186	1,3999
6	83	Mampost. 0,15 m-vista 1 cara -lad.lam. 1:4:12	M2	175.115,00	3,8979	1,2313
6	84	Mampost. 0,30 m-vista 1 cara -lad.lam. 1:4:12	M2	302.563,00	3,6447	1,1959
6	85	Sardinel de ladrillos laminados 1:1:10	ML	78.641,00	4,3202	1,2872
7	**0**	**MAMPOSTERIA DE LADRILLLOS HUECOS Y CONVOCÓ**	**TIT.**			
7	1	Mampost. 0,15m-ladrillo hueco 14:20:27-1:1:12	M2	79.053,00	3,9671	1,2930
7	2	Mampost. 0,20m-ladrillo hueco 14:20:27-1:1:12	M2	107.443,00	3,9569	1,2946
7	3	Mampost. 0,15m-ladrillo hueco 13:27:27-1:1:12	M2	80.858,00	4,9616	1,2729
7	4	Mampost. 0,30m-ladrillo hueco 13:27:27-1:1:12	M2	160.683,00	4,9436	1,2766
7	5	MAMPOST. 0,15m-LADRILLO CONVOCÓ 12:18:18-1:1:12	M2	159.843,00		1,4215
7	6	MAMPOST. 0,10m-LADRILLO CONVOCÓ 10:19:19-1:1:12	M2	139.223,00		1,3144
7	7	Mampost. 0,10m-ladrillo hueco 14:20:27-1:1:12	M2	67.356,00		-
8	**0**	**MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN**	**TIT.**			
8	1	MAMPOST. 0,10m-Bloque de hormigón 09:19:39-1:1:12	M2	106.960,00		0,9478
8	2	MAMPOST. 0,15m-Bloque de hormigón 14:19:39-1:1:12	M2	124.837,00		1,0066
8	3	MAMPOST. 0,20m-Bloque de hormigón 19:19:39-1:1:12	M2	151.706,00		1,0605
9	**0**	**TECHOS**	**TIT.**			
9	3	Techo tejas/tejuelon comun-mad.cepill.	M2	463.019,00	7,2231	1,2505
9	4	Techo tejas/tejuelon prensado-mad.cepill.	M2	470.210,00	6,6028	1,2383
9	5	Techo tejas y machimbre - mad.cepill.	M2	629.756,00	7,1774	1,3290
9	6	Techo chapa galv. ondulada n°26 c/est.mad.	M2	315.129,00	7,1503	1,3961
9	7	Techo chapa fibrocemento 4 mm c/est.mad.	M2	195.454,00	5,8081	1,2666
9	8	Techo tejas de cemento gris natural y machimbre	M2	581.491,00	7,8863	1,3286
9	9	Techo Chapa Galv. Ondulada N°26 c/Estructura Metálica	M2	255.949,00		1,5795
9	10	Techo de chapa sandwich prepintada espesor 50mm poliestireno espandido	M2	458.449,00		1,2924
9	11	Techo de chapa sandwich prepintada espesor 30mm poliuretano espandido	M2	426.949,00		1,2596
10	**0**	**ENTREPISOS**	**TIT.**			
10	2	Entrepiso machimbr. Lapacho 1"-l=4m-cepill.	M2	607.658,00	9,6129	1,3061
10	3	Entrepiso metálico 15 kg/m2 y chapa antideslizante 2.5 mm	M2	432.521,00		1,3742
11	**0**	**ESTRUCTURA DE H°A°**	**TIT.**			
11	11	Ho.Ao. 210 c/hormigonera-cuantia 90 kg/m3.	M3	2.657.576,00	4,8460	1,4933
11	12	Encofrado p/Ho.Ao. (utilizacion 4 veces)	M2	103.458,00	4,4837	1,3763
11	13	Encofr. c/mad.comp.placa 16mm-Ho. visto	M2	107.747,00	3,6522	1,2613

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11	14	Preparación Ho. 250 c/hormigonera	M3	692.291,00	4,2002	1,4282
11	15	Preparación Ho. 210 c/hormigonera	M3	648.672,00	4,2700	1,4236
11	16	Preparación Ho. 160 c/hormigonera	M3	602.794,00	4,3320	1,4241
11	17	Carga de hormigón en estructura	M3	186.299,00	5,7110	1,3881
11	18	Losa de Ho.Ao. 240-Cuantía 80 kg/m3	M3	3.192.468,00		1,4760
11	19	Viga de Ho.Ao. 240-Cunatía 95 kg/m3	M3	3.438.871,00		1,4823
11	20	Escalera de Ho.Ao. 240-Cuantía 110 kg/m3	ESC	3.636.247,00		1,4891
11	21	Viga cadena de Ho.Ao. 210-Cuantía 60 kg/m3	M3	2.921.168,00		1,4605
11	22	Pilar de Ho.Ao. 240-Cuantía 110 kg/m3	M3	3.636.247,00		1,4891
11	23	Pantalla de Ho.Ao. 240-Cuantía 25 kg/m3	M3	3.735.571,00		1,4984
11	24	Reservorio enterrado de Ho.Ao. 240-Cuantía 140 kg/m3	M3	3.981.973,00		1,5025
11	25	Reservorio elevado de Ho.Ao. 240-Cuantía 140 kg/m3	M3	4.080.025,00		1,4996
11	26	Sistema entrepiso unidireccional mixto-(Losa rap o similar)	M2	266.229,00		1,2672
11	27	Losa Casetonada-Cuantía 105 Kg/m3	M3	3.638.808,00		-
11	28	Losa Postensada-Cuantía 35 Kg/m3		3.932.627,00		-
12	**0**	**REVOQUES**	**TIT.**			
12	6	Revoque 1 capa - e=1,5 cm - 1:2:8	M2	49.175,00	5,4752	1,3789
12	9	Revoque 1 capa - e=1,5 cm - 1:4:12	M2	49.090,00	5,5465	1,3769
12	12	Revoque 1 capa - e=1,5 cm - 1:0:1	M2	64.603,00	4,8157	1,4065
12	13	Revoque 1 capa - e=1,5 cm - 1:0:3	M2	60.909,00	5,4629	1,3881
12	20	Revoque cielo raso - 1c=1:3 - 2c=1:4:12	M2	78.974,00	4,8169	1,3935
12	21	Revoque cielo raso - 1c=1:2:8 - 2c=0:1:3	M2	70.968,00	5,5521	1,3721
12	27	Revoque exterior-1c=1:2:8-2c=1:4:16 (e=1,5cm)	M2	66.501,00	5,7216	1,3610
12	28	Revoque exterior-1c=1:0:4-2c=1:2.8 (e=1,5cm)	M2	70.873,00	5,4927	1,3844
12	29	Revoque interior-1c=1:4:12-2c=0:1:3 (e=1,5cm)	M2	58.127,00	5,5719	1,3637
12	30	Azotada impermeable 1:0:3	M2	22.769,00	6,4646	1,3510
12	31	Revoque de mochetas 1:2:8	ML	28.433,00	5,4957	1,3801
12	32	Revoque de pilares de Ho. 1:2:8 – Azot. 1:0:3	M2	66.282,00	5,4123	1,3857
12	33	Revoque de vigas de Ho. 1:2:8 – Azot. 1:0:3	M2	76.187,00	5,4492	1,3861
12	33	Buñas e = 1 cm	ML	15.626,00	5,4835	1,3859
12	36	Moldura simple o doble	M2	160.566,00	4,2892	1,6809
12	37	Revoque de aristas o cantos	ML	37.002,00		1,3872
12	38	Revoque de losas de H°A°	M2	65.247,00		1,3947
12	39	Revoque de mortero de cemento proyectado	M2	107.709,00		1,3996
12	40	Revoque de mortero de yeso proyectado	M2	96.967,00		1,2941
12	41	Mortero 1:3 sin mdo	M3	898.500,00		-
13	**0**	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**	**TIT.**			
13	1	Piso calcáreo 20x20 cm – Base gris - 1:4:16	M2	115.243,00	4,8933	1,2533
13	2	Piso calcáreo 20x20 cm – Base blanca - 1:4:16	M2	117.868,00	3,4731	1,2451
13	3	Piso granito 30x30 cm – Base gris - 1:4:16	M2	158.453,00	3,9758	1,2707
13	4	Piso granito 30x30 cm – Base blanca - 1:4:16	M2	166.328,00	3,7315	1,2774
13	6	Zócalo calcáreo 10 x 20 cm - 1:4:16	ML	42.501,00	4,6714	1,2984
13	7	Zócalo granito 10 x 30 cm - 1:4:16	ML	55.421,00	4,2822	1,1372
13	9	Veredita amarilla espec. 15 x 15 cm - 1:4:16	M2	123.608,00	4,6628	1,3689
13	10	Veredita amarilla ka'a 15 x 15 cm - 1:4:16	M2	123.209,00	4,9016	1,3724
13	11	Veredita negra especial 15 x 15 cm - 1:4:16	M2	124.133,00	4,7192	1,3827
13	12	Plancha de granito 1:4:16	M2	583.149,00	4,1072	1,3411
13	13	Piso de piedra losa 50 x 50 - 1:4:16	M2	206.268,00	4,2847	1,4084
13	14	Revestim. azulejos blancos 15x15 cm-1:1:8	M2	165.536,00	4,8200	1,4276
13	15	Revestim. azulejos de color 15x15 cm-1:1:8	M2	173.453,00	4,5832	1,3620
13	20	Revestim. de ladrillejos 1:2:8	M2	132.388,00	5,1500	1,2671

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	21	Revestido piedra losa rompecabeza	M2	192.933,00	4,2773	1,5315
13	25	Base alisada de cemento e = 2 cm	M2	41.737,00	4,8516	1,4190
13	26	Piso de layota nacional 25 x 25 cm	M2	110.024,00	3,3567	1,3234
13	27	Piso de mosaico de canto rodado 30 x 30 cm	M2	135.167,00	3,5035	1,3205
13	28	Piso de baldosones de ho. 40 x 40 cm	M2	126.567,00	4,4218	1,3255
13	29	Piso de cerámica esmaltada 20 x 20 cm	M2	142.395,00	3,6375	1,3272
13	31	Piso parquet lapacho bastón roto	M2	571.642,00	6,9168	1,2813
13	32	Piso de cemento alisado(base 2 cm;carp.2 mm)	M2	57.621,00	4,9468	1,4134
13	36	Zócalo de cerámica esmaltada	ML	35.221,00	4,3861	1,3647
13	37	Zócalo de madera de lapacho 1/2" x 3"	ML	59.514,00	5,9688	1,4288
13	38	Piso de porcelanato precio base 90000 gs/m2	M2	182.729,00		1,1238
13	39	Zocalo de porcelanato precio base 90000 gs/m2	ML	47.925,00		1,2781
14	**0**	**CONTRAPISOS**	**TIT.**			
14	1	Contrapiso Ho. cascotes 1/4:1:4:6-esp.=10cm	M2	57.479,00	4,9877	1,3469
14	2	Contrapiso Ho.cascotes 1/4:1:4:8esp.=10cm	M2	55.365,00	4,9702	1,3491
14	3	Contrapiso Ho.cascotes 1/4:1:4:12esp.=10cm	M2	53.146,00	4,9282	1,3521
14	4	Contrapiso Ho.cascotes 1/4:1:3:10esp.=10cm	M2	55.207,00	4,9192	1,3414
14	5	Contrapiso Ho.cascotes 0:1:4:12-esp.=10cm	M2	48.426,00	5,0734	1,3445
14	6	Contrapiso Ho.cascotes s/losa -esp.=5cm	M3	41.733,00	3,6311	2,1219
14	7	Contrapiso de mortero proyectado de 5 cm	M2	50.164,00		1,4376
14	8	Contrapiso de mortero proyectado de 10 cm	M2	83.204,00		1,4472
14	9	Carpeta base para pisos e = 2 cm	M2	41.737,00		1,4190
15	**0**	**PINTURAS**	**TIT.**			
15	1	Pintura de pared a la cal	M2	13.381,00	6,1119	1,3475
15	2	Pintura al latex sin enduido	M2	24.793,00	5,9069	1,3190
15	5	Pintura de cielo raso a la cal	M2	15.682,00	5,7566	1,3522
15	6	Pintura de cielo raso al latex	M2	24.251,00	5,9164	1,3169
15	8	Pintura de techo a la cal y aceite	M2	26.100,00	6,5425	1,2633
15	9	Pintura de techo al barniz	M2	28.323,00	6,0383	1,3759
15	10	Pintura de techo machimbrado al barniz	M2	28.323,00	5,9974	1,3759
15	11	Pintura de techo machimbrado c/aceite lino	M2	28.602,00	6,6669	1,2985
15	12	Pintura sintética de aberturas de madera	M2	41.091,00	5,9610	1,2716
15	13	Pintura al barniz de aberturas de madera	M2	33.422,00	5,9548	1,3778
15	14	Pintura sintética de aberturas metálicas	M2	38.779,00	5,0168	1,3207
15	15	Pintura sintética de balancines y rejas	M2	38.779,00	5,0168	1,3207
15	16	Pintura sintética de balancines y rejas	ML	14.039,00	5,5895	1,3228
15	17	Pint.ladrillos vistos c/silicona y ac.muriat.	M2	29.656,00	3,9023	1,5888
15	18	Pintura de paredes al aceite	M2	36.923,00	5,5323	1,3247
15	19	Enduido para interiores	M2	32.116,00		1,1237
15	20	Enduido cementicio para exteriores	M2	34.756,00		1,1218
15	21	Pintura texturada	M2	59.317,00		1,3791
16	**0**	**CARPINTERIA DE MADERA**	**TIT.**			
16	1	Puerta placa 0,80 x 2,10 - marco de 0,15 m	M2	1.026.337,00	5,0219	1,4069
16	2	Puerta tablero 0,80 x 2,10 - marco de 0,15 m	M2	1.813.803,00	5,7840	1,5717
16	3	Puerta vidriera 0,80 x 2,10 - marco de 0,15 m	M2	1.191.803,00	4,7000	1,6181
16	4	Puerta vidriera 1,20 x 2,10- 2h -marco 0,15 m	M2	1.328.303,00	5,0280	1,6578
16	5	Puerta vidr.c/pers.1,20x2,10- 4h-mco 0,15m	M2	1.720.170,00	4,9205	1,4614
16	6	Vent. vidr. 2,10x1,20-4hojas-mco 0,15m	M2	1.367.676,00	5,3809	1,5503
16	7	Vent. vidr.c/pers. 2,10 x 1,20- 4h - marco 0,15 m	M2	1.988.876,00	5,0430	1,4346
16	8	Ventana balancin 50 x 60 marco de 15 cm	M2	2.287.897,00	5,9577	1,5030
17	**0**	**CARPINTERIA METÁLICA**	**TIT.**			
17	1	Aberturas metálicas 15 kg/m2	M2	341.582,00	5,3354	1,3818

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
17	2	Aberturas metálicas 20 kg/m2	M2	390.582,00	5,2858	1,3805
17	3	Aberturas metálicas 25 kg/m2	M2	439.582,00	5,2476	1,3793
17	5	Balancín metálico 15 kg/m2	M2	252.356,00	5,2149	1,3797
17	6	Balancín metálico 20 kg/m2	M2	322.143,00	5,2039	1,3788
17	7	Baranda metálica	M2	420.143,00		1,3769
17	8	Puerta de chapa plegada con marco 0,15 cm 0,90 x 2,10 m	M2	371.143,00		1,3777
17	9	Puerta metalica cortafuego 2.15 X 0.90 M	M2	1.259.012,00		1,3775
17	10	Rejillas metalicas por m2	M2	268.781,00		1,3785
18	**0**	**VIDRIOS**	**TIT.**			
18	1	Vidrio sencillo 2 mm - con colocación	M2	218.918,00	6,6206	1,9705
18	2	Vidrio doble 3 mm - con colocación	M2	230.405,00	6,0021	1,3494
18	3	Vidrio cristalino 4 mm - con colocación	M2	275.975,00	5,4072	1,3713
18	4	Vidrio cristal 5 mm - con colocación	M2	330.470,00	5,3277	1,3689
18	5	Vidrio cristal 6 mm - con colocación	M2	370.792,00	4,7365	1,3718
18	8	Vidrio 8mm Incoloro Templado - Fijo con perfileria	M2	514.768,00		1,5029
18	9	Vidrio 10mm Incoloro Templado - Fijo con perfileria	M2	568.909,00		1,5119
19	**0**	**INSTALACION PLUVIAL Y CLOACAL**	**TIT.**			
19	1	Canaleta moldurada - des=33 cm - chapa 26	ML	78.782,00	5,2619	1,4410
19	2	Canaleta moldurada - des=50 cm - chapa 24	ML	104.790,00	5,5323	1,4018
19	3	Bajada externa - des=33 cm - chapa 24	ML	76.520,00	5,5313	1,4019
19	9	Registro 30 x 30 c/tapa ho.-prof. 0,40 m	UN	274.176,00	5,4204	1,4038
19	10	Registro 45 x 45 c/tapa ho.-prof. 0,80 m	UN	427.457,00	5,4553	1,4126
19	11	Registro 60 x 60 c/tapa ho.-prof. 1,20 m	UN	558.098,00	5,4502	1,4114
19	12	Pozo inspección c/tapa d=1,20 m - h=2 m	UN	1.576.706,00	5,3379	1,4292
19	13	Cámara séptica 0,90 x 1,80 m - h=1,2 m	UN	2.245.051,00	5,4058	1,4184
19	14	Pozo ciego c/tapa - d= 2 m - h= 3 m	UN	3.734.012,00	5,4653	1,4317
19	15	Colocación de caño PVC p/desagüe 100 mm	ML	46.233,00	3,3575	1,5436
19	16	Colocación de Ho. centrifugado 30 cm	ML	128.258,00	3,3450	1,3240
19	17	Colocación de Ho. centrifugado 60 cm	ML	366.054,00	3,6838	1,2177
19	18	Colocación de caño PVC p/desagüe 100 mm	ML	94.279,00		1,4681
19	19	Colocación de caño PVC p/desagüe 150 mm	ML	110.089,00		1,4750
19	20	Bajada de caño de PVC de 100 mm	ML	108.986,00		1,4500
19	21	Bajada de caño de PVC de 150 mm	ML	124.796,00		1,4642
19	22	Bajada de caño de PVC de 200 mm	ML	140.946,00		-
20	**0**	**INSTALACION ELECTRICA**	**TIT.**			
20	1	Instalación eléctrica por punto	BC	214.240,00	5,4802	1,6236
20	2	Puesto de medición monofásico con acometida de 3 m y limitarora 40 A	UN	2.579.947,00		1,4545
20	3	Puesto de medición trifásico con limitadora hasta 45A	UN	5.440.898,00		1,4166
20	4	Tablero principal con 8 llaves TM	UN	1.040.185,00		1,4398
20	5	Bocas de artefactos	UN	134.477,00		1,7103
20	6	Bocas de toma corriente	UN	131.077,00		1,7308
21	**0**	**CIELORRASOS**	**TIT.**			
21	1	Cielorraso de metal desplegado	M2	120.794,00	7,8424	1,4024
21	2	Cielorraso de machimbre de lapacho	M2	352.949,00	7,5719	1,4584
21	3	Cielorraso de placas de yeso (Yesito)	M2	54.420,00		1,0073
21	4	Cielorraso de yeso carton (Durlock)	M2	131.524,00		1,3372
21	5	Cielorraso de placa de yeso acartonado desmontable	M2	122.769,00		1,1750
21	6	Cielorraso de PVC	M2	79.746,00		1,8388
22	**0**	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS SANITARIOS**	**TIT.**			
22	1	Inst.art.sanit./ag.cte.baño comp..f-c-pb (sin incluir artefactos)	UN	3.275.410,00	7,7715	1,3943

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
22	3	Inst.artef.sanit./agua cte.baño soc.bl.f-c-pb (sin artefactos)	UN	2.209.103,00	5,0535	1,3567
22	5	Instalación de pileta de lavar (sin artefactos)	UN	533.534,00	5,7357	1,3296
22	6	Instalación de pileta de cocina (sin artefactos)	UN	634.034,00	5,7357	1,3458
22	7	Canilla de patio	UN	248.424,00	5,7852	1,6149
22	8	Cañeria externa subterranea.-3/4"	ML	58.331,00	5,5416	1,4316
22	10	Instalac. artef. sanit. (sin incluir artef.)	UN	163.259,00	3,5177	1,3330
22	11	Instalac. acces. sanit.(sin incluir acces.)	UN	57.618,00	3,6702	1,3845
22	12	Cañeria de termofusion 1/2"	ML	48.936,00		1,3855
22	13	Cañeria de roscable de pvc 1/2"	ML	45.912,00		1,3957
22	14	Cañeria soldable de pvc 1/2"	ML	46.486,00		1,3962
24	**0**	**DEMOLICIONES SIN TRANSPORTE**	**TIT.**			
24	1	Demolic.techo tejas cerámicas (no mader.)	M2	29.415,00	5,7104	1,3881
24	2	Demolic. de piso cemento sobre concreto	M2	29.318,00	5,7107	1,3881
24	4	Demolición de revestimiento de azulejos	M2	12.257,00	5,7107	1,3882
24	5	Demolición de revoque	M2	11.276,00	5,7100	1,3881
24	6	Demolición de mamp. comun sin recuperac.	M3	14.708,00	5,7104	1,3882
24	7	Demolición de mamp. comun con recuperac.	M3	29.415,00	5,7104	1,3881
24	8	Demolición de hormigón simple	M3	63.734,00	5,7107	1,3882
24	9	Demolición de Ho.Ao. c/martillete neumático	M3	198.361,00	1,5371	1,1703
24	10	Demolic. aberturas de madera c/marcos	M2	18.042,00	5,7113	1,3882
24	11	Demolic. aberturas metálicas c/marcos	M2	11.276,00	5,7100	1,3881
24	12	Demolic.de dinteles prefabricados de Ho.	ML	11.276,00	5,7100	1,3881
25	**0**	**TRANSPORTE EN CAMION VOLQUETE 5 m3 (sin incluir carga)**	**TIT.**			
25	4	Transporte a dist. de TN/km (sin m.o.carga)	TN/KM	782,00		-
25	5	Flete doble eje dist. de 1km (sin m.o.carga)	M3	7.480,00		-
25	6	Flete doble eje dist. de 5km (sin m.o.carga)	M3	11.410,00		-
25	7	Flete doble eje dist. de 10km (sin m.o.carga)	M3	17.960,00		-
25	8	Flete doble eje dist. de 20km (sin m.o.carga)	M3	25.060,00		-
25	9	Flete doble eje dist. de 50km (sin m.o.carga)	M3	46.000,00		-
26	**0**	**PAVIMENTOS**	**TIT.**			
26	1	Pavimento pétreo tipo empedr. c/p.basalt.	M2	77.751,00	4,2440	1,4781
26	2	Pavimento pétreo tipo empedr. c/p.bruta blanca	M2	75.931,00	4,4291	1,5511
26	3	Cordón de hormigón (h=20 cm - e= 10 cm)	ML	35.756,00	5,6076	1,4045
26	4	Pavimento de carpeta asfaltica sobre base petrea espesor 4cm	TN	93.791,00		1,3470
26	5	Regularización asfaltica tasa 50 kg/m2	M2	51.227,00		1,3262
26	6	Piso de hormigon armado 10 cm fck 210	M2	276.439,00		1,4849
26	7	Piso de hormigon armado 12 cm	M2	301.739,00		1,4790
26	8	Piso de hormigon armado 15 cm	M2	339.689,00		1,4719
26	9	Adoquin de hormigon espesor 7cm	M2	46.211,00		1,4304
26	10	Piso ecologico de hormigon	M2	116.907,00		2,0210
26	11	Cordon cuneta m3/ml	ML	35.756,00		1,4045
31	**0**	**INFRAESTRUCTURA**	**TIT.**			
31	1	Cuenta revestida	M3	1.944.176,00		-
31	2	Gaviones	M3	638.545,00		-
31	3	Conchoneta Reno 0,17	M2	222.093,00		-
31	4	Conchoneta Reno 0,23	M2	244.517,00		-
31	5	Sello de hormigón	M3	746.562,00		-
31	6	Alcantarilla tubular de hormigón Diámetro 0,60 m	ML	960.682,00		-
31	7	Alcantarilla tubular de hormigón Diámetro 0,80 m	ML	1.213.324,00		-
31	8	Alcantarilla tubular de hormigón Diámetro 1,00 m	ML	1.518.900,00		-
31	9	Alcantarilla tubular de hormigón Diámetro 1,20 m	ML	1.892.928,00		-
31	10	Cabecera de PB para alcantarillas	M3	632.669,00		-

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
31	11	Alcantarilla Celular Simple de HoAo 1,00x1,00	ML	2.036.745,00		-
31	12	Alcantarilla Celular Simple de HoAo 1,50x1,50	ML	2.818.015,00		-
31	13	Alcantarilla Celular Simple de HoAo 2,00x2,00	ML	3.686.544,00		-
31	14	Alcantarilla Celular Simple de HoAo 2,50x2,50	ML	6.033.719,00		-
31	15	Cabecera de Ho.Ao.para alcantarillas	M3	2.921.841,00		-
30	**0**	**EMPASTADO Y JARDINERIA**	**TIT.**			
30	1	Empastado con panes de pasto cabayu	M2	17.010,00	2,9067	0,9530
30	2	Empastado con panes de pasto clavel	M2	18.533,00	2,4727	1,0383
30	3	Empastado con panes de pasto alemán	M2	24.675,00	2,8976	1,0352
30	4	Empastado proyectado p/taludes (Hidrosiembra, densidad por m2)	M2	25.000,00		1,1013

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE AGOTO 2026

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
1		**ARIDOS**		
1	1	ARENA LAVADA	M3	150.000
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	120.000
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	125.000
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	130.000
1	9	ARENA GORDA	M3	130.000
2		**LIGANTES**	**TIT.**	
2	1	CAL VIVA TRITURADA	BS	32.000
2	2	CAL HIDRATADA (15 KG)	BS	19.000
2	3	CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	69.000
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	69.000
2	5	CEMENTO COMPUESTO	BS	69.000
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	7.000
3		**LADRILLOS**	**TIT.**	
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	830.000
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.400.000
3	7	LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	1.300.000
3	8	LADRILLOS HUECOS 18-18-25	MIL	1.600.000
4		**MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)**	**TIT.**	
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	700.000
4	4	TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.250.000
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.600.000
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL. (3 m)	UN	150.000
4	9	CHAPA FIBROCEM. 2,44x1,1x5 mm	UN	52.000
5		**REVESTIMIENTOS Y PISOS**	**TIT.**	
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	65.000
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	58.000
5	6	PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	40.000
5	11	ZOCALO CALCAREO	ML	22.000
5	14	VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	40.000
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	27.000
5	26	BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	37.000
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	45.000
6		**MADERAS**	**TIT.**	
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	7.500
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	8.300
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	ML	17.000
6	20	TABLAS-PUNTALES P/ ENCOFRADO	PG	1.900
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	4.800
6	23	LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	4.950
6	24	MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	75.000
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	4.815

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE AGOTO 2026

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	6.800
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	6.000
7		**HIERROS Y OTROS**	**TIT.**	
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	9.500
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	19.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	18.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	17.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	17.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	22.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA Nº26 1x2LISA	UN	175.000
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	10.500
8		**AISLANTES HIDRAULICOS**	**TIT.**	
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	17.600
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	7.150
9		**CANOS**	**TIT.**	
9	6	CAÑO GALVANZADO 1/2" - 6 m	UN	122.300
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	152.800
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	237.900
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	1.231.200
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	140.000
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	72.000
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	54.000
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	61.000
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	118.000
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	144.000
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	39.500
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	95.000
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (6 Kg/m2)	UN	280.000
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (10 Kg/m2)	UN	475.000
10		**VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION**	**TIT**	
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	148.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	170.000
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	205.000
10	10	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	165.000
11		**PINTURAS**	**TIT.**	
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	27.000
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	35.000
11	3	BARNIZ	LT	33.500
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	22.500
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.000
11	8	AGUARRAS	LT	14.000
11	10	PAPEL LIJA 180	LT	2.500

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE AGOTO 2026

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	16.500
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	14.000
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	UN	24.000
11	18	ANTIOXIDO	KG	28.000
11	19	COLORANTE	UN	12.000
11	20	ENDUIDO	KG	15.000
12		**SANITARIOS**	**TIT.**	
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	254.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	378.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	330.375
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	290.000
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	60.000
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	512.000
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	625.000
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	650.000
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	69.000
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	67.630
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	75.750
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	60.000
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	31.000
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	22.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	27.800
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	17.000
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	25.000
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.600
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.150
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	35.000
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	442.000
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.550
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.921
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.753
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	47.664
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	40.180
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	114.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN	2.150.000
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN.	1.350
13		**MATERIALES ELECTRICOS**	**TIT.**	
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.910
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.670
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.500
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.200

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE AGOTO 2026

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.200
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	2.300
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	3.200
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.700
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	8.500
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.600
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	22.300
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	23.000
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	14.500
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
14		**HERRAJES**	**TIT.**	
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	14.000
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	110.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	140.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	160.000
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.300
19		**ABERTURAS**	**TIT**	
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	97.000
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	410.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	770.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	850.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	16.000
22		**CONCRETO ELABORADO**	**TIT**	
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	940.000
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	983.000
24		**PREFABRICADOS DE HORMIGON**	**TIT**	
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	49.000
26		**EQUIPAMIENTOS**	**TIT**	
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	8.000
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	95.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	65.000
200		MANO DE OBRA	**TIT**	
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	17.249,33
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	12.683,33
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	3.044,00
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	7.463,65
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	4.975,77
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	21.951,93
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	14.634,62

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
1		**ARIDOS**	**TIT.**	
1	1	ARENA LAVADA	M3	75.000
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	105.000
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	140.000
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	145.000
1	9	ARENA GORDA	TN	130.000
2		**LIGANTES**	**TIT.**	
2	1	CAL VIVA TRITURADA	BS	37.000
2	2	CAL HIDRATADA (23 KG)	BS	28.000
2	3	CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	68.000
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	68.000
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	68.000
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	7.500
3		**LADRILLOS**	**TIT.**	
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	800.000
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.100.000
3	7	LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	1.500.000
3	8	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	2.100.000
3	15	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.550.000
4		**MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)**	**TIT.**	
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	1.100.000
4	4	TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.350.000
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.300.000
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	16.500
4	9	CHAPA FIBROCEM.4 mm-2,44x0,5 m	UN	37.000
4	30	CHAPA TIPO CINCALUM ONDULADO MV PO-17	M2	55.000
4	31	CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	55.000
4	32	CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	55.000
4	33	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM ONDULADO	M2	125.000
4	34	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	125.000
4	35	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	125.000
4	36	CHAPA TERMOACUSTICA MV TIPO 40-30 TIPO SANWICH CHAPAS TRAPEZOIDALES O PRE PINTADAS Y NUCLEO RIGIDO DE ESPUMA DE POLIURETANO	M2	250.000
5		**REVESTIMIENTOS Y PISOS**	**TIT.**	
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	62.000
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	59.000
5	6	PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	40.000
5	8	PISO GRANITICO 30x30 BASE GRIS	M2	52.000

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
5	9	PISO GRANITICO 30x30 BASE BLANCA	M2	64.000
5	10	ZOCALO CALCAREO	ML	7.700
5	11	ZOCALO GRANITICO	ML	23.000
5	12	VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	35.000
5	15	PLANCHA DE GRANITO	M2	380.000
5	20	LAYOTA 28x28 NACIONAL	M2	30.000
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO 30x30	M2	35.000
5	26	BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	34.000
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	47.500
6		**MADERAS**	**TIT.**	
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	7.850
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	8.500
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	PG	9.800
6	20	TABLAS-PUNTALES P/ ENCOFRADO	PG	1.800
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	4.850
6	23	LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	5.150
6	24	MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	63.000
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	4.850
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	5.820
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	6.000
7		**HIERROS Y OTROS**	**TIT.**	
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	9.200
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	17.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	17.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	18.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	18.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	24.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA Nº26 1x2LISA	UN	175.000
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	10.300
8		**AISLANTES HIDRAULICOS**	**TIT.**	
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	22.000
8	2	PAPEL ASFALTICO	M2	4.500
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	6.950
8	5	EMULSION ASFALTICA	LT.	8.830
8	12	MEMBRANA ASF.PREF.NORMAL S/ALUM	UN	24.700
8	13	MEMBRANA ASF.PREF. C/ALUM	UN	27.800
9		**CANOS**	**UN**	
9	2	CANO MAT.VIDRIADO 4"x75cm	UN	15.400
9	6	CAÑO GALVANZADO 1/2" - 6 m	UN	130.000
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	140.000
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	218.000
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	935.000
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	135.000
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	69.000
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	54.000
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	61.000
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	120.000

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	140.000
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	41.200
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	95.000
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m	UN	475.000
10		**VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION**	**TIT**	
10	2	VIDRIO CRISTALINO 3mm	M2	148.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	170.000
10	5	VIDRIO CRISTALINO 6mm	M2	210.000
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	205.000
10	7	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	165.000
11		**PINTURAS**	**TIT.**	
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	22.500
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	35.000
11	3	BARNIZ	LT	32.000
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	22.000
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.000
11	8	AGUARRAS	LT	16.000
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	2.200
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	19.000
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	13.500
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	LT	24.000
11	18	ANTIOXIDO	LT	32.600
11	19	COLORANTE	UN	12.000
11	25	ENDUIDO INTERIOR	KG	11.000
12		**SANITARIOS**	**TIT.**	
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	250.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	280.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	270.000
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	310.000
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	62.000
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	465.000
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	570.000
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	590.000
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	72.000
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	89.256
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	73.000
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	61.000
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	25.000
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	21.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	31.000
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	24.300
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	22.000
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.700
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.000
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	40.900
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	230.000
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	360.000

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.920
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.850
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.500
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	48.000
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	35.550
12	60	INODORO CON CISTERNA BAJA	UN	380.000
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	116.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN.	180.000
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN	1.300
12	72	BARRA P/DISCAPACITADOS AC.INOX.	UN	248.100
13		**MATERIALES ELECTRICOS**	**TIT.**	
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.900
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.600
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.500
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.300
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.187
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	2.300
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	3.200
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.700
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	8.300
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.000
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	21.800
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	22.500
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	15.000
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
13	49	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40	UN	63.400
13	50	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x40	UN	36.000
13	60	DETECTOR DE HUMO CALOR-PCI	UN	80.700
13	61	LUZ DE EMERGENCIA-PCI	UN	69.600
13	62	PULSADOR MANUAL-PCI	UN	98.300
13	63	SEÑALIZACIONES PCI	UN	173.000
14		**HERRAJES**	**TIT.**	
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	10.500
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	95.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	110.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	150.000
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	4.500
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.300
18		**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**	**TIT**	
18	1	VENTILADOR DE TECHO 36"	UN	380.000
18	2	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	2.728.000
18	3	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN	3.800.000
18	10	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	UN	5.300.000
18	11	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU	UN	12.800.000
19		**ABERTURAS**	**TIT**	
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	UN	220.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA CEDRO	UN	440.000
19	40	PUERTA PLACA EUCALIPTO	UN	235.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	UN	798.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	810.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	13.500
19	50	PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm INCOLORO	UN	1.480.000
19	51	PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm-INCOLORO	UN	1.850.000
19	52	PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm COLOR GRIS	UN	1.630.000
19	53	PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm-COLOR GRIS	UN	1.950.000
19	54	VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm-INCOLORO	UN	790.000
19	55	VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- COLOR GRIS	UN	890.000
19	56	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8 mm-1,20x1,00	UN	1.450.000
19	57	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8mm - 1,20x1,00	UN	1.900.000
24		**PREFABRICADOS DE HORMIGON**	**TIT**	
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	47.000
26		**EQUIPAMIENTOS**	**TIT**	
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	10.500
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	110.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	85.000
200		**MANO DE OBRA**	**TIT**	
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	17.249,33
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	12.683,33
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	3.044,00
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	7.463,65
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	4.975,77
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	21.951,93
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	14.634,62

SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS LISTADO DE MAQUINARIAS
PRECIO HORA / EQUIPOS Y MAQUINARIAS - 20 DE AGOSTO 2026

Tipo	Marca	Denominación	Rango de Potencia (HP)	Potencia	Costo Horario IVA Incluido
TOPADORA	Caterpillar	D4K XL	78-100	84	
	John Deere	650J	78-100	99	
	Komatsu	D31EX-22	78-100	78	
	Promedio 80-100 HP				**415.337**
	Caterpillar	D4 (ex D6K XL)	120-150	130	
	John Deere	750J	120-150	146	
	Komatsu	D51EX-22	120-140	130	
	Promedio 120-150 HP				**585.385**
	Caterpillar	D6 (ex D6T XL)	200-220	200	
	John Deere	850J	200-220	200	
	Komatsu	D65EX-16	200-220	205	
	Promedio 200-220 HP				**830.373**
CARGADOR FRONTAL	Caterpillar	924 (ex 924K)	120-150	135	
	John Deere	524K	120-150	147	
	JCB	422 zx	120-150	125	
	Komatsu	WA200-6	120-150	126	
	Promedio 120-150 HP				**446.191**
	Caterpillar	938 (ex 938K)	165-190	182	
	John Deere	544K	165-190	167	
	JCB	426 zx	165-190	173	
	Komatsu	WA320-6	165-190	167	
	Promedio 165-190 HP				**541.516**
	Caterpillar	950 GC	195-220	202	
	John Deere	624K	195-220	198	
	JCB	455 zx	195-220	220	
	Komatsu	WA380-6	120-150	191	
	Promedio 195-220 HP				**645.429**
MOTONIVELADORAS	Caterpillar	120 (ex 120K)	125-165	125	
	John Deere	620G	125-165	165	
	Komatsu	GD535-5	125-165	145	
	Promedio 125-165 HP				**552.740**
	Caterpillar	140 (ex 140K)	200-220	171	
	John Deere	670G	200-220	215	
	Komatsu	GD555-5	200-220	193	
	Promedio 170-215 HP				**682.989**
EXCAVADORAS HIDRAULICAS	Caterpillar	320	135-175	157	
	John Deere	210GLC	135-175	159	
	JCB	js 220	135-175	173	
	Komatsu	PC200LC-8M0	135-175	138	
	Promedio 135-175 HP				**551.936**
	Caterpillar	330	220-275	260	
	John Deere	350GLC	220-275	271	
	JCB	js 305	220-275	221	
	Komatsu	PC350LC-10M0	220-275	246	
	Promedio 220-275 HP				**819.579**
	Caterpillar	336		311	
	Promedio 300 HP				**929.427**

SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS LISTADO DE MAQUINARIAS
PRECIO HORA / EQUIPOS Y MAQUINARIAS - 20 DE AGOSTO 2026

RETROPALAS	Caterpillar	416 (ex 416F2)	80-100	86	
	John Deere	310L	80-100	83	
	JCB	13X Global	80-100	92	
	Komatsu	WB93R-5E0X/WB97R-5E0X	80-100	98	
	Promedio Retropalas				**329.949**
COMPACTADOR VIBRATORIO LISO O PATA DE CABRA	Caterpillar	CS 11 (ex CS54B)	115-130	130	
	Sakai	SV520TF	115-130	112	
	JCB	Vm 116	115-130	114	
	Bomag	BW212	115-130	130	
	Promedio Compactadores				**377.362**
COMPACTADOR NEUMATICO	Caterpillar	CW34	110-140	131	
	Dynapac	CP2700	110-140	110	
	Promedio Compactadores				**389.583**
TRACTOR AGRICOLA	Landini	LANDPOWER	150-200	190	
	Valtra	BH 154 4X4	150-200	159	
	Massey Ferguson	MF 7616K	150-200	160	
	Jhon Deere	TR 150	150-200	150	
	CASE	PUMA 155	150-200	157	
	Promedio Tractores				**417.908**
CAMIONES	SINOTRUCK	HOWO TX 266 4x2 10.000lt. REGADOR	150-300	266	280.085
	SINOTRUCK	HOMAN H5260-8 m3-4x2 TUMBA	200-300	260	233.727
	SINOTRUCK	HOMAN 12 m3-8x4 TUMBA	200-300	260	291.578
	SINOTRUCK	HOWO TX 340 18 m³ 6x4 TUMBA	300-400	340	344.928
	SHACMAN	F3000 6x4 TUMBA 20m3	200-300	385	363.766
	SHACMAN	F3000 6X4 Regador	200-300	385	386.787
	MERCEDES BENZ	ATEGO 24 25 6x4 20 m3 TUMBA	300-400	245	281.110
	MERCEDES BENZ	ATEGO 24 25 6x4 REGADOR	300-400	245	274.909
	Promedio Camiones				**307.111**

COTIZACIÓN DEL DÓLAR AMERICANO 20/08/2026:	**6026,57**	**FUENTE BCP**
IPC AGOSTO 2026	**0**	**TASA VARIACIÓN % (BCP)**
INFLACION ACUMULADA	**1,8**	**TASA VARIACIÓN % (BCP)**
INFLACION INTERANUAL	**1,3**	**TASA VARIACIÓN % (BCP)**



CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

HONORARIOS DE REFERENCIA POR CALCULO ESTRUCTURAL

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2026

}

HONORARIO DE REFERENCIA P/CALCULO ESTRUCTURAL	**=**	**30.660**	**G/M2**

OBSERVACION: REDONDEADO HACIA LA DECENA MAS PROXIMA